

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 สายบ้านนาคู ไป บ้านชะแงะ บ้านนาคู หมู่ที่ 9 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย/องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย.
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 73,700.00 ..... บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป).....วางท่อเมนขยายเขตประปา.....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 พค. 2566 ..... เป็นเงิน ..... 73,700.00 ..... บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปค่าก่อสร้าง/แบบประเมินราคากลางงานอาคาร.....
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 นายยอดเพชร พรหมหล่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง
  - 7.2 นายมนเทียน กองแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
  - 7.3 นายจิระวัฒน์ บุตรวัง กรรมการกำหนดราคากลาง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 สายบ้านนาคู ไป บ้านชะแ่ง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาคูหมู่ที่ 9 ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 26 พค. 2566 เดือน พ.ศ.

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
-				-	
1	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 สายบ้านนาคู ไป บ้านชะแ่ง	56,393.70	1.3074	73,729.12	
<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b>					
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
				73,729.12	
			รวมค่าก่อสร้าง	73,700.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 725.00 ม. เจลีย์ 101.66 บาท / ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายยอดเพชร พรหมหล่อ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายমনเทียร กงแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจิระวัฒน์ บุตรวัง)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

## แบบประเมินราคากลางงานอาคาร

กลุ่มงาน / งาน	งานระบบสุขาภิบาล		
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 สายบ้านนาคู ไป บ้านชะเงะ	ยาว 725 เมตร	
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านนาคูหมู่ที่ 9 ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ	แบบเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการราคากลาง	เมื่อวันที่	26 พ.ค. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งาน ขุด รื้อ								
	- รื้อ คสล.	-	จุด L/S		-	500.00	-	-	
	- ขุดเปิดหน้าดิน 0.30x200x0.50 ม.	108.75	ลบ.ม.		-	125.00	13,593.75	13,593.75	
	งานขุดดินยาก				-		-	-	
2	งานวางท่อ				-		-	-	
	- ท่อ pvc 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร	181.25	ท่อน	180.00	32,625.00		-	32,625.00	
	- สามทาง 2 นิ้ว	2.00	อัน	40.00	80.00		-	80.00	
	- ข้อต่อตรง 2 นิ้ว	10.00	อัน	40.00	400.00		-	400.00	
	- 3 ทาง 2 นิ้ว ลด 1/2 นิ้ว	15.00	อัน	79.33	1,189.95		-	1,189.95	
	- จุกปิดท่อ 2 นิ้ว	1.00	อัน	30.00	30.00		-	30.00	
	- ข้อง้อ 90 องศา 2 นิ้ว	5.00	อัน	40.00	200.00		-	200.00	
	- ประตุน้ำ pvc ขนาด 2 นิ้ว	2.00	อัน	250.00	500.00		-	500.00	
	- ค่าแรงตัด ต่อ เชื่อมประสานท่อ pvc	725.00	เมตร		-	9.00	6,525.00	6,525.00	
	- กาวประสานท่อ pvc ขนาด 500 กรัม	5.00	ป๋อง	250.00	1,250.00		-	1,250.00	
							ยกยอดไป	56,393.70	



