

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 สายบ้านนาคู ไป บ้านโพนขาว บ้านนาคู หมู่ที่ 9 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย/องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย.
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 31,100.00 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป).....วางท่อเมนขยายเขตประปา.....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **26 พค. 2566** เป็นเงิน..... 31,100.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปค่าก่อสร้าง/แบบประเมินราคากลางงานอาคาร.....
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายยอดเพชร พรหมหล่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - 7.2 นายมนเทียน กองแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - 7.3 นายจิระวัฒน์ บุตรวัง กรรมการกำหนดราคากลาง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 สายบ้านนาคู ไป บ้านโพนขาว

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาคูหมู่ที่ 9 ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๖ พ.ค. 2566 เดือน พ.ศ.

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
-				-	
1	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 สายบ้านนาคู ไป บ้านโพนขาว	23,836.65	1.3074	31,164.03	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			

รวมค่าก่อสร้าง	31,164.03
	31,100.00

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 300.00 ม. เจลีย์ 103.67 บาท / ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายยอดเพชร พรหมหล่อ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายমনเทียน กองแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจิระวัฒน์ บุตรวัง)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

แบบประเมินราคากลางงานอาคาร

กลุ่มงาน / งาน	งานระบบสุขาภิบาล		
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 สายบ้านนาคู ไป บ้านโพธิ์ขาว	ยาว 300 เมตร	
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านนาคูหมู่ที่ 9 ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ	แบบเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการราคากลาง	เมื่อวันที่	26 พ.ค. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งาน ชูต รือ								
	- รือ คสล.	-	จุด L/S		-	500.00	-	-	
	- ชูตเปิดหน้าดิน 0.30x200x0.50 ม.	45.00	ลบ.ม.		-	125.00	5,625.00	5,625.00	
	งานชูดินยาก				-		-	-	
2	งานวางท่อ				-		-	-	
	- ท่อ pvc 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร	75.00	ท่อน	180.00	13,500.00		-	13,500.00	
	- ข้อต่อตรง 2 ลด 1 1/2 นิ้ว	1.00	อัน	65.00	65.00		-	65.00	
	- ข้อต่อตรง 2 นิ้ว	8.00	อัน	40.00	320.00		-	320.00	
	- 3 ทาง 2 นิ้ว ลด 1/2 นิ้ว	5.00	อัน	79.33	396.65		-	396.65	
	- จุกปิดท่อ 2 นิ้ว	1.00	อัน	30.00	30.00		-	30.00	
	- ข้อง้อ 90 องศา 2 นิ้ว	5.00	อัน	40.00	200.00		-	200.00	
	- ประตุน้ำ pvc ขนาด 2 นิ้ว	1.00	อัน	250.00	250.00		-	250.00	
	- ค่าแรงตัด ต่อ เชื่อมประสานท่อ pvc	300.00	เมตร		-	9.00	2,700.00	2,700.00	
	- กาวประสานท่อ pvc ขนาด 500 กรัม	3.00	ป๋อง	250.00	750.00		-	750.00	
							ยกยอดไป	23,836.65	

