

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ บ้านนาคู บริเวณหนองสีโว หมู่ที่ 9 บ้านนาคู ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย/องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 166,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 พ.ค. 2569 เป็นเงิน 166,000.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปค่าก่อสร้าง/แบบประเมินราคากลางงานอาคาร
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายยอดเพชร พรหมหล่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - 7.2 นายมนเทียน กองแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ
 - 7.3 นายจิระวัฒน์ บุตรวัง กรรมการกำหนดราคากลาง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ บ้านนาคู บริเวณหนองสีโว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านนาคู ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ บ้านนาคู บริเวณหนองสีโว	127,248.43	1.3091	166,580.91	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
	หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน			166,580.91	
	รวมค่าก่อสร้าง			166,000.00	

คณะกรรมการราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายยอดเพชร พรหมหล่อ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมนเทียน กองแก้ว)

นักจัดการงานช่างชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจิระวัฒน์ บุตรวัง)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติราคากลาง

(นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ)

นายก อบต.สร้างถ่อน้อย

แบบประเมินราคากลางงานอาคาร

กลุ่มงาน / งาน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงสร้างรับซ่อมแซมหลังคาบ้านเลขที่ 9 บ้านนาคู บริเวณถนนองสรี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านนาคู ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงหลังคา								
1.1	งานรื้อ								
	- งานรื้อประตู	4.00	ชุด	-	-	70.00	280.00	280.00	
	- งานรื้อโถงลิ้น	4.00	ชุด	-	-	140.00	560.00	560.00	
	- งานรื้อสกัดคอนกรีต	1.00	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
1.2	งานพื้น								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (240 ksc)	3.64	ลบ.ม.	2,240.00	8,153.60	436.00	1,587.04	9,740.64	
	- ทรายรองพื้น	6.73	ลบ.ม.	476.00	3,203.48	90.00	605.70	3,809.18	
	- ตะแกรงเหล็กปรีส์เมท ขนาด 4 มม. @ 0.20 ม.	36.39	ตร.ม.	38.00	1,382.82	5.00	181.95	1,564.77	
	- ทรายเมืองพูนทราย ขนาด 0.40x0.40 ม.	36.39	ตร.ม.	340.00	12,372.60	120.00	4,366.80	16,739.40	
1.3	งานหลังคา								
	- แปรงสำเร็จรูป ขนาด 0.7 มม. ยาว 6 เมตร	5.00	พ่อน	190.00	950.00	30.00	150.00	1,100.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 75x45x1.6 มม.	69.12	กก.	32.40	2,239.49		-	2,239.49	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน						ยอดยกไป	37,533.48	

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายยอดเพชร พรหมหล่อ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายสมชาย กองแก้ว)

นักจัดการงานช่างชั้นปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายจิระวัฒน์ บุตรวัง)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แบบประเมินราคากลางงานอาคาร

กลุ่มงาน / งาน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องแม่บ้านนาคู บริเวณหนองสีโว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านนาคู ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 22 พค 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กคัลอง ขนาด 100x100x2.0 มม.	72.84	กก.	26.49	1,929.53	-	-	1,929.53	
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 6 นิ้วหนา 9 มม.	3.00	แผ่น	85.00	255.00	-	-	255.00	
	- พุกเหล็ก	12.00	อัน	35.00	420.00	-	-	420.00	
	- สกรูขันหลังคา(เหล็ก)	1.00	ถุง	280.00	280.00	-	-	280.00	
	- วัสดุหลังคาเมทัลชีท หนา 0.30 มม.	12.60	ตร.ม.	320.00	4,032.00	70.00	882.00	4,914.00	
	- ค่าแรงเหล็กรูปพรรณ	141.96	กก.			12.00	1,703.52	1,703.52	
1.4	งานผนัง								
	- ก่อผนังอิฐบล็อก ขนาด 19x39 ซม.	1.80	ตร.ม.	136.00	244.80	70.00	126.00	370.80	
	- งานฉาบปูน	1.80	ตร.ม.	90.00	162.00	96.00	172.80	334.80	
	- งานทาสี	103.86	ตร.ม.	30.00	3,115.80	35.00	3,635.10	6,750.90	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน						ยอดยกไป	54,492.03	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายยอดเพชร พรหมหล่อ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายมนเทียน กองแก้ว)

นักจัดการงานช่างชั้นปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายจิระวัฒน์ บุตรวัง)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แบบประเมินราคากลางงานอาคาร

กลุ่มงาน / งาน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงสร้างรับรังผึ้งแฉงห้องน้ำ บ้านนาคู บริเวณหนองสีโว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านนาคู ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1.5	งานสุขภัณฑ์							54,492.03		
		- ตู้โถกรสำหรับคนพิการ	1.00	อัน	7,150.00	7,150.00	461.00	461.00	7,611.00	
		- สายฉีดชำระ	1.00	อัน	320.00	320.00	36.00	36.00	356.00	
		- ก๊อกน้ำ	4.00	อัน	120.00	480.00	26.00	104.00	584.00	
		- โถปัสสาวะชาย	2.00	อัน	1,750.00	3,500.00	460.00	920.00	4,420.00	
		- แผงกันโถปัสสาวะชาย	3.00	ชุด	1,190.00	3,570.00	174.00	522.00	4,092.00	
1.6	งานระบบประปา	- ราวสแตนเลส	8.00	ม.	800.00	6,400.00	100.00	800.00	7,200.00	
		- อ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	2,650.00	5,300.00	460.00	920.00	6,220.00	
		- ท่อพีวีซี 4 นิ้ว	6.00	ท่อ	470.00	2,820.00	-	-	2,820.00	
	- ท่อพีวีซี 3 นิ้ว	8.00	ท่อ	380.00	3,040.00	-	-	3,040.00		
	- ท่อพีวีซี 2 นิ้ว	8.00	ท่อ	180.00	1,440.00	-	-	1,440.00		
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน								92,275.03		

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายยอดเพชร พรหมหล่อ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสมนเทียน กองแก้ว)

นักจัดการงานช่างชั้นปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายจิระวัฒน์ นุตราชัง)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แบบประเมินราคากลางงานอาคาร

กลุ่มงาน / งาน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องนั่งเล่น บ้านเลขที่ ๖๖๖ หมู่ ๑ ตำบลหนองเสือ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ บ้านหนอง ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อพีวีซี 1/2 นิ้ว	16.00	ท่อน	65.00	1,040.00	-	-	1,040.00	
	- เทปพันเกลียว	4.00	ม้วน	20.00	80.00	-	-	80.00	
	- ฝ้าใยประสาหม้อ	3.00	กระเบื้อง	250.00	750.00	-	-	750.00	
	- ค่าแรงงานระบบประปา	1.00	งาน			2,500.00	2,500.00	2,500.00	
1.7	งานอื่น ๆ								
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1,000 ลิตร	2.00	ถัง	7,580.00	15,160.00	2,500.00	5,000.00	20,160.00	
	- บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 30x40 ซม. พร้อมฝา	5.00	บ่อ	220.00	1,100.00	-	-	1,100.00	
	- ชุดดิน ถึงบ่อบัด 4x3 เมตร ลึก 1.50 เมตร พร้อมถมดิน	18.00	ลบ.ม.		-	100.00	1,800.00	1,800.00	
	- ทรายหยาบรองพื้น	0.60	ลบ.ม.	476.00	285.60	90.00	54.00	339.60	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (240 ksc)	1.80	ลบ.ม.	2,240.00	4,032.00	436.00	784.80	4,816.80	
	- ตะแกรงเหล็กไวร์เมช ขนาด 4 มม. @ 0.20 ม.	9.00	ตร.ม.	38.00	342.00	5.00	45.00	387.00	
1.8	งานระบบไฟฟ้า								
	- ปรับปรุงระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							127,248.43	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายยอดเพชร พรหมหล่อ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสมเกียรติ กอแก้ว)

นักจัดการงานช่างชั้นปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายจิรวัฒน์ บุตรวัง)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย