

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายทางหน้าบ้านนางทองแดง ไป เชื่อม หมู่ที่ 3 บ้านสร้างถ่อใน ตำบลสร้างน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ขนาดความกว้าง 0.50 เมตร ยาว 84 เมตร ลึก 0.25 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อ/องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 223,700.00 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ร่องระบายน้ำ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **4 มิ.ย. 2569** เป็นเงิน 223,700.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปค่าก่อสร้าง/แบบประเมินราคากลางงานอาคาร
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายยอดเพชร พรหมหล่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - 7.2 นายমনเทียน กองแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ
 - 7.3 นายจิระวัฒน์ บุตรวัง กรรมการกำหนดราคากลาง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน

งานโครงสร้างวิศวกรรม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายทางหน้าบ้านนางทองแดง ไปเชื่อม หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสร้างถ่อใน ตำบลสร้างถ่อร้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อร้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

แบบ ปร. 4

ที่แนบ มีจำนวน -

3

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

4 มิ.ย. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายทางหน้าบ้านนางทองแดง ไปเชื่อม หมู่ที่ 3	170,888.55	1.3091	223,710.20	
	เงินไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	สองแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสิบบาทยี่สิบสตางค์		223,710.20	
	ปรับเป็นราคากลางงานก่อสร้าง	สองแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน		223,700.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายยอดเพชร พรหมหล่อ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....อนุเมธี

(นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อร้อย

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมนเทียน กองแก้ว)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจิระวัฒน์ บุตรวัง)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

แบบประเมินราคากลางงานอาคาร

แบบปร 4

โครงการก่อสร้างระบบน้ำแบบฝัปปิตตะแกรงเหล็ก สายทงทหน้าบ้านมุงทองแดง ไปเชื่อม หมู่ที่ 3

บ้านสร้างถ่อน ตำบลสร้างถ่อน อำเภอดำรงวิทยุ

รายการเลขที่

แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน

ขนาด กว้าง 0.50 เมตร ยาว 84 เมตร

ประมาณการโดย นายমনเฑียร กองแก้ว ตำแหน่ง นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		หน่วย	ราคาวัสดุ	ราคาวัสดุ-แรงงาน ต่อหน่วย		เป็นเงิน	รวมราคา	หมายเหตุ
		จำนวน	ราคาวัสดุ			เป็นเงิน	ค่าแรง			
ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		หน่วย	ราคาวัสดุ	เป็นเงิน	ค่าแรง	เป็นเงิน	รวมราคา	หมายเหตุ
		จำนวน	ราคาวัสดุ	หน่วย	ราคาวัสดุ	เป็นเงิน	ค่าแรง	เป็นเงิน	รวมราคา	หมายเหตุ
	- ตะปู	10.07	48.83	กก.	48.83	491.51	-	-	491.51	
	- ค่าแรงไม่แบบ	62.40	-	ตร.ม.	-	-	133.00	8,299.20	8,299.20	
5	หมวดงานเหล็กเสริมคอนกรีต	-	-							
	- เหล็กเสริม RB 6 มม.	138.52	29.64	กก.	29.64	4,105.68	-	-	4,105.68	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม.	363.27	27.21	กก.	27.21	9,884.56	-	-	9,884.56	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	15.09	47.13	กก.	47.13	711.30	-	-	711.30	
	- ค่าแรงงานเหล็ก	0.51	-	ตัน	-	-	4,100.00	2,081.24	2,081.24	
	รวมค่างานต้นทุน								73,228.69	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายยอดเพชร พรหมหล่อ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมนเฑียร กองแก้ว)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจิระวัฒน์ บุตรวัง)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

แบบประเมินราคากลางงานอาคาร

แบบปร.ร.4

โครงการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำแบบฝัปกตะแกรงเหล็ก สายทางหน้าบ้านของแดง ไปเชื่อม หมู่ที่ 3

บ้านสร้างถ่อโน ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอดงหลวง จังหวัดอำนาจเจริญ

แบบเลขที่ 4 ม.ย. ๖๕๖๙

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างวิศวกรรมส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

ขนาด กว้าง 0.50 เมตร ยาว 84 เมตร

ประมาณการโดย นายমনเทียน กองแก้ว ตำแหน่ง นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๖๕๖๙

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุ	ราคาวัสดุ-แรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย		เป็นเงิน	ค่าแรง		
	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุ	เป็นเงิน	ค่าแรง	รวมราคา	หมายเหตุ
	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ	เป็นเงิน	ค่าแรง	รวมราคา	หมายเหตุ
6	งานเหล็กรูปพรรณ					ยกยอดมา	73,228.69	
	- เหล็กฉาก L 50x50x4x600 มม.	26.00	เส้น	580.00	15,080.00	-	15,080.00	
	- เหล็กแบน 50x4x600 มม.	161.00	เส้น	350.00	56,350.00	-	56,350.00	
	- ค่าแรงงานเหล็กรูปพรรณ	1,559.10	กก.			12.00	18,709.20	
	- ลวดเชื่อม	2.00	กิโลกรัม	1,650.00	3,300.00	-	3,300.00	
	- ค่าแรงทาสีกันสนิม	30.42	ตร.ม.	35.00	1,064.70	38.00	2,220.66	
7	งานอื่นๆ							
	- งานซ่อมแซมระบบประปา	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	
	รวมค่างานต้นทุน						170,888.55	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายยอดเพชร พรหมหล่อ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมนเทียน กองแก้ว)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจิระวัฒน์ บุตรวัง)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ