

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขยายถนนลำเลียงพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ ๑๐ สายบ้านใหม่พัฒนา ไป คำนกเขียน ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ขนาดความกว้าง 3 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,050 ตารางเมตร ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย/องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย.
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 100,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ถนนลูกรัง.....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 มิ.ย. 2569 เป็นเงิน 100,000.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายยอดเพชร พรหมหล่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - 7.2 นายมนเทียน กองแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง นักจัดการงานช่างชำนาญการ
 - 7.3 นายจิระวัฒน์ บุตรวัง กรรมการกำหนดราคากลาง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการขยายถนนลำเลียงพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 10 สายบ้านใหม่พัฒนา ไป ค้านกเขียน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่พัฒนา ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนสร้างถ่อน้อย

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 256๕

ปริมาณงาน

ขนาดความกว้าง 3.00 ม. ยาว 350 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,050 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	103,788.20	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	103,788.20	
	คิดเป็นราคากลาง (หนึ่งแสนบาทถ้วน)	100,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.350 กม.
เฉลี่ยราคา กม.ละ 285,714.29 บาท

คณะกรรมการราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายยอดเพชร พรหมหล่อ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายমনเทียน กองแก้ว)

นักจัดการงานช่างชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... อนุมติราคากลาง

(นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายจิระวัฒน์ บุตรวัง)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการขยายถนนลำเลียงพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 10 สายบ้านใหม่พัฒนา ไป ค่ายกขียน
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่พัฒนา ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนสร้างถ่อน้อย
 แบบเลขที่ 0

คำนวณราคากลางโดย นายมนเทียน กองแก้ว นักจัดการงานช่างชำนาญการ

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อ							
	1.1 งานรื้อผิวคอนกรีต	LS.	-		-		-	-
	1.2 งานท่อระบายน้ำ	ม.	-		-		-	-
2	งานดิน							
	2.1 งานวางป่าและชุดตอ (ขนาดหนัก)	ตร.ม.	525.00	6.14	3,223.50	1.3642	8.38	4,397.50
	2.2 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-		-		-	-
	2.3 งานดินถมคันทาง ปรับเปลี่ยนแต่ง	ลบ.ม.	612.50	61.66	37,766.75	1.3642	84.12	51,521.40
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานผิวทางลูกรัง ปรับเปลี่ยนแต่ง หนา 0.15 ซม.	ลบ.ม.	157.50	148.14	23,332.05	1.3642	202.09	31,829.58
4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	4.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	4.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.	12.00	979.80	11,757.60	1.3642	1,336.64	16,039.72
	4.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.	-		-		-	-
	4.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-		-		-	-
5	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	5.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	5.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
6	งานปรับปรุงท่อระบายน้ำ							
	6.1 งานปรับปรุงท่อระบายน้ำ ขนาด ๑ 0.60 ม.	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด ไม่มี							
	ยาว 0.00 ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								103,788.20

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 76,079.90
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม 0.00
 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง 1.3642
 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม 1.2799

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	76,079.90
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	0.00
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3642
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	1.2799

คณะกรรมการราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายยอดเพชร พรหมหล่อ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายมนเทียน กองแก้ว)
 นักจัดการงานช่างชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายจิระวัฒน์ บุตรวัง)
 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ