

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านโนนแคน ไป ป่ายางชุม บ้านโนนแคน ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ขนาดความกว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 225 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย/องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย.
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 54,500.00 ..... บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ถนนลูกรัง.....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 มิ.ย. 2569 เป็นเงิน ..... 54,500.00 ..... บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 นายยอดเพชร พรหมหล่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง
  - 7.2 นายมนเทียน กองแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง นักจัดการงานช่างชำนาญการ
  - 7.3 นายจิระวัฒน์ บุตรวัง กรรมการกำหนดราคากลาง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง หมู่ที่ 12 สายบ้านโนนแคน ไป ป้ายางชุม  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนแคน ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนสร้างถ่อน้อย  
 แบบเลขที่ 0  
 คำนวณราคากลางโดย นายมนเทียน กองแก้ว นักจัดการงานช่างชำนาญการ

เมื่อวันที่ 19/4/2569 12 ก.ย. 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อ							
	1.1 งานรื้อผิวคอนกรีต	LS.	-	-	-	-	-	-
	1.2 งานท่อระบายน้ำ	ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานดิน							
	2.1 งานกลางป่าและชุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	600.00	1.88	1,128.00	1.3642	2.56	1,538.82
	2.2 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3 งานดินถมคันทาง ปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	95.00	61.66	5,857.70	1.3642	84.12	7,991.07
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานผิวทางลูกรัง ปรับเกลี่ยแต่ง หน้า ซม.	ลบ.ม.	225.00	148.14	33,331.50	1.3642	202.09	45,470.83
4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
	4.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
	4.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
	4.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
	4.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	5.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	5.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง	-	-	-	-	-	-
6	งานปรับปรุงท่อระบายน้ำ							
	6.1 งานปรับปรุงท่อระบายน้ำ ขนาด ๑ 0.60 ม.	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	กม. 0+000.00							
	ขนาด ไม่มี							
	ยาว 0.00 ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								55,000.72

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 40,317.20  
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม 0.00  
 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง 1.3642  
 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม 1.2799

40,317.20
0.00
1.3642
1.2799

คณะกรรมการราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายยอดเพชร พรหมหล่อ)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายมนเทียน กองแก้ว)  
 นักจัดการงานช่างชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายจิระวัฒน์ บุตรวัง)  
 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านโนนแคน ไป ป้ายางชุม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนแคน ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอห้วยตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนสร้างถ่อน้อย

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2569

ปริมาณงาน

ขนาดความกว้าง 3.00 ม. ยาว 200 ม. หรือมีปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า 225 ลบ.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานดินทุนงานทาง	55,000.72	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	55,000.72	
	คิดเป็นราคากลาง (ห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)	54,500.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.350 กม.  
เฉลี่ยราคา กม.ละ 155,714.29 บาท

## คณะกรรมการราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายยอดเพชร พรหมหล่อ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายมนเทียร ก่องแก้ว)

นักจัดการงานช่างชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... อนุมัติราคากลาง

(นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายจิระวัฒน์ บุตรวัง)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ