

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ่อขยะ หมู่ที่ 6 ไป บ้านคิมน้อย หมู่ที่ 5 บ้านหนองไหล ตำบลสร้างน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ.ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 70.60 เมตร หนา 0.15 เมตร.ไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้างข้างละ 0.00 – 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 282.40 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย/องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย.
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 207,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 มิ.ย. 2569 เป็นเงิน 207,000.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายยอดเพชร พรหมหล่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - 7.2 นายมนเทียน กองแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ
 - 7.3 นายจิระวัฒน์ บุตรวัง กรรมการกำหนดราคากลาง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ่อขยะ หมู่ที่ 6 ไป บ้านคิมน้อย หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไหล ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนสร้างถ่อน้อย

แบบเลขที่ 0

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2569

ปริมาณงาน

ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 70.60 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง กว้างข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 282.40 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	207,649.82	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	207,649.82	
	คิดเป็นราคากลางเพียง (สองแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)	207,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.071 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,932,011.33 บาท

การกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
นายยอดเพชร พรหมหล่อ
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
นายมนเทียน กองแก้ว
นักจัดการงานช่างชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
นายจิระวัฒน์ บุตรวัง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

อนุมัติ..... ราคากลาง
(นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ่อขยะ หมู่ที่ 6 ไป บ้านคิมน้อย หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไหล ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 70.60 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางลูกรังปรับเกลี้ยแต่ง กว้างข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 282.40 ตาราง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนสร้างถ่อน้อย

แบบเลขที่ 0

คำนวณราคากลางโดย นายมนเทียน กองแก้ว นักจัดการงานช่างชำนาญการ

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานปรับเกลี้ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	353.00	1.87	660.11	1.3642	2.55	900.52
	2.2 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.3 งานดินถมซ่อมจุดปลายท่อ	ลบ.ม.			-		-	-
	2.4 งานดินถมคันทาง ปรับเกลี้ยแต่ง	ลบ.ม.	-	61.28	-	1.3642	83.60	-
3	งานรองพื้นทาง							
	3.1 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	14.12	641.55	9,058.69	1.3642	875.20	12,357.86
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	282.40	455.68	128,684.03	1.3642	621.64	175,550.75
	4.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	4.00	186.63	746.52	1.3642	254.60	1,018.40
	4.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	56.48	92.16	5,205.20	1.3642	125.72	7,100.93
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	70.60	89.27	6,302.46	1.3642	121.78	8,597.82
5	งานโหล่ทาง							
	5.1 งานโหล่ทางลูกรังปรับเกลี้ยแต่ง	ลบ.ม.	10.59	146.99	1,556.62	1.3642	200.52	2,123.54
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
9	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
10	9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
11	10.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด ไม่มี							
	ยาว 0.00 ม.							
11	ป้ายโครงการฯ	ชุด	1.00					

รวมค่าก่อสร้าง 207,649.82

ป้ายโครงการ -

ปรับราคาค่าก่อสร้าง 207,649.82

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

152,213.63

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

นายอดเพชร พรหมหล่อ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

นายมนเทียน กองแก้ว

นักจัดการงานช่างชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

นายจิระวัฒน์ บุตรวัง

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

อนุมัติ

..... ราคากลาง

(นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย