

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างร้านทองการเกษตร หมู่ที่ ๑๑ บ้านสร้างถ่อนอก ขนาดความกว้าง 3 เมตร ยาว 40 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง 0.00-0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย/องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย.
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 94,000.00 ..... บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)..... ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก.....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **18 มิ.ย. 2569** เป็นเงิน ..... 94,000.00 ..... บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง.....
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 นายยอดเพชร พรหมหล่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง
  - 7.2 นายมนเทียน กองแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง นักจัดการงานช่างชำนาญการ
  - 7.3 นายจิระวัฒน์ บุตรวัง กรรมการกำหนดราคากลาง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างร้านทองการเกษตร หมู่ที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสร้างต่อนอก ตำบลสร้างต่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนสร้างต่อน้อย

แบบเลขที่ 0

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2569

ปริมาณงาน

ขนาดความกว้าง 3 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร โหลทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง กว้างข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	94,581.32	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	94,581.32	
	คิดเป็นราคากลางเพียง (เก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)	94,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.077 กม.  
เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,220,779.22 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายยอดเพชร พรหมหล่อ

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

นายมนเทียน กองแก้ว

กรรมการ

นักจัดการงานช่างชำนาญการ

อนุมัติ

ราคากลาง

(นายดาบชัย ทิพย์เทพสมบัติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างต่อน้อย

(ลงชื่อ)

นายจิระวัฒน์ บุตรวัง

กรรมการ

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างรั้วทางหลวงหมายเลข 11

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสร้างดอนนอก ตำบลสร้างดอนน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 3 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร ใหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง กว้างข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 120 ตาราง

หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนสร้างดอนน้อย

แบบเลขที่ 0

คำนวณราคากลางโดย นายมนตรี กงแก้ว นักจัดการงานช่างชำนาญการ

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2560

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	120.00	1.87	224.40	1.3642	2.55	306.13
	2.2 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.3 งานดินถมซ่อมจุดปลายท่อ	ลบ.ม.			-		-	-
	2.4 งานดินถมคันทาง ปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	-	61.28	-	1.3642	83.60	-
3	งานรองพื้นทาง							
	3.1 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	11.55	641.55	7,409.90	1.3642	875.20	10,108.59
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	120.00	457.41	54,889.20	1.3642	624.00	74,879.85
	4.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	3.00	186.63	559.89	1.3642	254.60	763.80
	4.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	32.00	92.16	2,949.12	1.3642	125.72	4,023.19
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-					
5	งานใหล่ทาง							
	5.1 งานใหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	22.44	146.99	3,298.46	1.3642	200.52	4,499.76
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
9	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
10	9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	10.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด ไม่มี							
	ยาว 0.00 ม.							
11	ป้ายโครงการฯ	ชุด	1.00					

รวมค่าก่อสร้าง 94,581.32

ป้ายโครงการ -

ปรับราคาค่าก่อสร้าง 94,581.32

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

69,330.97

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

นายอดเพชร ปรหมหล่อ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

นายมนเทียน กองแก้ว

นักจัดการงานช่างชำนาญการ

อนุมัติ

ราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

นายจิระวัฒน์ บุตรวัง

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

(นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย