

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายทางแยกบ้านนายสวน แคนสิลา หมู่ที่ 12 บ้านโนนแคน ตำบลสร้างน้อย อำเภอดำรงวิทยาร จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างน้อย/องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างน้อย
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 45,400.00 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 ก.ย. 2569 เป็นเงิน 45,400.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปค่าก่อสร้าง/แบบประเมินราคากลางงานอาคาร
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายยอดเพชร พรหมหล่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - 7.2 นายมนเทียน กองแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง นักจัดการงานช่างชำนาญการ
 - 7.3 นายจิระวัฒน์ บุตรวัง กรรมการกำหนดราคากลาง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายทางแยกบ้านนายส่วน แคนดิลา หมู่ที่ 12

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนแคน ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	34,783.00	1.3073	45,471.81	
		-		-	
				-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
				45,471.81	
รวมค่าก่อสร้าง				45,400.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายยอดเพชร พรหมหล่อ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมนเทียร กองแก้ว)

นักจัดการงานช่างชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจิระวัฒน์ บุตรวัง)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

แบบประเมินราคากลางงานอาคาร

กลุ่มงาน / งาน	งานโครงสร้างวิศวกรรม
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมท่อพัก ถายทางแยกบ้านนายเลื่อน แคนติลา หมู่ที่ 12
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านโนนแคน ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
คำนวณราคาโดย	นายมนเทียน กองแก้ว นักจัดการงานช่างชั้นปฏิบัติการ
	เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2569 เดือน พ.ศ.

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อ								
	- งานรื้อที่ถนนคอนกรีต	4.00	ตร.ม.		-	99.00	396.00	396.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดิน-กลับดิน	17.00	ลบ.ม.		-	99.00	1,683.00	1,683.00	
	- งานทรายหยาบรองพื้นทางปริมณฑล	0.85	ลบ.ม.	473.00	402.05	99.00	84.15	486.20	
	- คอนกรีตหยาบ	0.85	ลบ.ม.	2,130.00	1,810.50	398.00	338.30	2,148.80	
	- งานวางท่อระบายน้ำ คลัล. ขนาด 0.60 เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อ	15.00	ท่อน	960.00	14,400.00	140.00	2,100.00	16,500.00	
	- ป่อพักคลัล. ใช้สำหรับท่อ คลัล.ขนาด 0.60 เมตร	2.00	ป่อ	5,850.00	11,700.00	-	-	11,700.00	
3	งานเทพื้นคอนกรีตผิวจราจรถนนคอนกรีต หน้า 0.15 เมตร								
	- ทรายหยาบรองพื้นทาง	0.20	ลบ.ม.	473.00	94.60	99.00	19.80	114.40	
	- งานเทพื้นคอนกรีต ขนาด 0.10x0.30 เมตร	4.00	ตร.ม.	36.00	144.00	4.10	16.40	160.40	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.60	ลบ.ม.	2,190.00	1,314.00	467.00	280.20	1,594.20	
	รวมค่าแรง+ค่าวัสดุ						ยอดยกไป	34,783.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายยอดเพชร พรหมหล่อ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมนเทียน กองแก้ว)

นักจัดการงานช่างชั้นปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจิระวัฒน์ บุตรวง)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชั้นปฏิบัติการ